Merkx Machinale Houtbewerking b.v.
De Slof 38 Dongen
Tel. 0162-314260
E-mail: info@merkxkozijnen.nl

MERKX KOZIJNEN

Wij krijgen van onze klanten regelmatig de vraag om voor oplevering het door ons geleverd raam- en/ of deurbeslag te monteren, alsmede afstelwerkzaamheden te verrichten.

Om in te spelen op deze groeiende vraag introduceren wij de **MERKX-opleverservice** waarmee wij u voor de oplevering kunnen ontzorgen, deze bestaan uit;

1) Afmonteren (afsluitbare) draai- kiepkrukjes inclusief 1 malig na-stellen draai- kiep ramen en/of deuren
   - aankoop van de krukjes dient in de opdracht te zijn opgenomen
   a) Afmonteren enkele draai- kiepramen en deuren
   b) Afmonteren verhuis ramen en deuren

2) Leveren **en** afmonteren aluminium S2 deurbeslag (veiligheidsschilden met kerntrek beveiliging en deurkruk) inclusief 1 malig na-stellen van de deuren
   - inclusief monteren van de veiligheidscilinder (levering door opdrachtgever)
   a) Voordeur veiligheidsgreepschild met deurkruk (binnenzijde)
   b) Aluminium briefplaat buitenzijde ovaal model met veer en tochtborstel binnenzijde
   c) Achter- en tuindeuren veiligheidsschild met deurkruk (binnen- buitenzijde)
   d) Hef- schuifpuien schild met greep binnenzijde en kommetje buitenzijde (aankoop in de offerte inbegrepen)
   e) Hef- schuifpuien dubbele bediening binnen- en buitenzijde met veiligheidsschild (kerntrekbeveiliging) buitenzijde
   f) Bergingsdeuren veiligheidsschild (exclusief kerntrekbeveiliging) met deurkruk (binnen- buitenzijde)

3) Wisseldeuren af fabriek
   - in plaats van de voordeuren wordt af fabriek een wisseldeur voorzien met afsluitbaar bouwslot, exclusief noodcilinder.
     Afmeting wisseldeur 925 x 2150 mm.
   - deze wisseldeuren worden voor oplevering gewisseld met de opgenomen definitieve voordeur.
   - de kozijnstijlen en onderdorpels van de voordeurkozijnen worden middels kartonnen hoeken beschermd.
   - exclusief aflakken, leveren en monteren deurbeslag, briefplaten en cilinders.

Kortom, indien u volledig ontzorgt wilt worden, kiest u voor het bovenstaande **MERKX***-concept. Wilt u meer weten? Informeer geheel vrijblijvend via 0162-314260 of info@merkxkozijnen.nl.*

Prijsopgaven en transacties geschieden volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Merkx Machinale Houtbewerking b.v.
De Slof 38 Dongen
Tel. 0162-314260
E-mail: info@merkxkozijnen.nl

Algemeen:

- genoemde bedragen excl. BTW.
- let op: hef- schuifpuien zijn NIET af te stellen, deze worden enkel gecontroleerd op werking.
- bovengenoemde werkzaamheden worden, in overleg, één aaneengesloten fase uitgevoerd.
- het na- stellen van de ramen en deuren geschied 1 malig.
- de wisseldeuren zijn eigendom van Merkx Kozijnen. Indien blijkt dat deze dermate beschadigd zijn dat deze niet meer te hergebruiken zijn, zullen de herstelkosten worden doorberekend.
- de sponningen van de ramen en deuren dienen schoon en vrij van cement/ stucmortel te zijn, tevens dienen de door ons gemonteerde vulblokjes te zijn verwijdert.
- de kozijnen dienen volgens de gestelde eisen en normen gesteld te staan, deze zijn te downloaden op onze website www.merkxkozijnen.nl
- het glas dient te zijn geplaats volgens geldende norm NEN3576 en NPR3577. De richtlijnen hiervan zijn te downloaden op onze website www.merkxkozijnen.nl
- indien de kozijnen af fabriek zijn voorzien van beglazing en beschermfolie dient de beschermfolie te zijn verwijdert.
- de binnenzijde dient vrij toegankelijk te zijn, buitenzijde vrij van steiger en fundering dient te zijn aangevuld.

Wij hopen met bovenstaande aanvullende service u te kunnen ontzorgen tijdens de bouwfase.

Prijsopgaven en transacties geschieden volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.